



Lubiana, 04.05.2026 r.

Zaproszenie do składania ofert

1. Zamawiający:

Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o. o.
Lubiana 8, 73-260 Pełczyce
Tel. 95/768/57/25

2. Tryb udzielenia zamówienia:

1) Zamawiający nie stosuje przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

2) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 i 1237).

3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje: **modernizację zespołu budynków H-11, H-12, H-20, (min. stolarnię) w Boguszynach, polegającą na wymianie pokrycia dachowego z eternitu na blachę trapezową o kolorze i wymiarach tożsamych z dachem zmodernizowanego już budynku magazynu zbożowego umiejscowionego w obrębie tego samego podwórza tj. wokół pałacu, wraz z pracami towarzyszącymi.**

4. Termin realizacji zamówienia, termin płatności:

Zamówienie należy zrealizować do 30.09. 2026r.

Termin płatności: 14 dni po realizacji całego zadania i przedłożeniu faktury.

5. Termin składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć (przesłać) w formie pisemnej w terminie do dnia **11.05.2026r.** w sekretariacie siedziby spółki: Lubiana 8, 73-260 Pełczyce do godz. 12.00.

2) Ofertę należy złożyć w opieczetowanej kopercie, która powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie „Oferta na wykonanie modernizacji zespołu budynków H-11, H12, H-20 w Boguszynach”.

3) Koperta powinna zawierać dane adresowe Wykonawcy aby można ją było odesłać bez otwierania w przypadku stwierdzenia otrzymania oferty po terminie.

4) Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: telefon kontaktowy
Andrzej Chmielewski – 663729096

6. Informacje pozostałe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania na każdym etapie i nie dokonywania wyboru, bez podania przyczyn.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu

Ryszard Misko

Załączniki:

1 – Książka przedmiarów

WICEPREZES ZARZĄDU

Mariusz Okański

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI					
1	KNR-W 4-01 d.1.0307-01	Przemurowanie ciągle przy użyciu zaprawy cementowej pęknieć grubości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR-W 4-01 d.1.0512-01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m ²		
		854	m ²	854.000	
				RAZEM	854.000
3	KNR-W 4-01 d.1.0419-01	Wymiana łacenia dachu o odstępie lat do 20 cm	m ²		
		854	m ²	854.000	
				RAZEM	854.000
4	KNR 2-02 d.1.0506-01	Obróbki przy szer w rozw do 25cm - z blachy ocynkowanej- pasy nadrynnowe, opierzenia ottyk, kominów itp.	m ²		
		38	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
5	KNR 2-02 d.1.0508-01	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		82	m	82.000	
				RAZEM	82.000
6	KNR 2-02 d.1.0510-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
7	NNRNKB d.1.202 0529-01	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową powlekaną na łątach	m ²		
		854	m ²	854.000	
				RAZEM	854.000
8	KNR 4-01 d.1.0349-01	Rozebranie kominów	m ³		
		6.52	m ³	6.520	
				RAZEM	6.520
9	KNR 4-01 d.1.0404-01	Zamknięcie otworów okiennych płytą OSB	m ²		
		36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
10	KNR 4-01 d.1.0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
11	KNR 4-01 d.1.0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwi, jętek, kieszczy, słupów	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
12	KNR 4-01 d.1.0414-01	Wymiana desek okapowych oraz wiatrowych	m		
		82	m	82.000	
				RAZEM	82.000
2 KOSZT UTYLIZACJI ETERNITU					
13	d.2analiza indywidualna	utyliczja eternitu	m ²		
		854	m ²	854.000	
				RAZEM	854.000
14	KNR 4-01 d.2.0108-01	Wywóz gruzu z rozbiórek na odległość 11 km Krotność = 11	m ³		
		23.56	m ³	23.560	
				RAZEM	23.560