

Zaleca się wykonanie w szalunku bezprztytkowym, gdyż gwarantuje to najwyższą szczelność.

W przypadku konieczności zastosowania innego sposobu szalunku niż obwodowy, a tym samym innego rozmieszczenia przerw roboczych konieczne jest wykonanie nowego projektu technicznego konstrukcji.

1:25

Blacha CEMflex wewn.

Blacha CEMflex zewn.

Obszar pomiędzy uszczelnieniem zostawić chropowaty

1 Ø16/15

2 3 Ø16/15 + Ø16/30

4

Wieniec 4Ø12 zakład > 69 cm

0.35 0.50 0.40

120 180 150 75 25 310

3 Ø16/30 2 Ø16/15

1:25

2x CEMflex VB 150
w środku

+2.00/+4.00
Przerwa robocza

1:25

Szafować krawędź ściany od zewnątrz

Strzemiona Ø10/15 cm dookoła

5

26

37

37

1:25

Ø6
4 szt./m²

5 27 5

UWAGA!
Obowiązuje wykonania zbiornika według projektu wykonawczego.

	WOLF System Sp. z o.o. ul. Budowlana 17 41-100 Siemianowice Śl.	Tel. 32/6053700 mail@wolfsystem.pl www.wolfsystem.pl
	Zbiornik do gromadzenia cieczy (woda, gnojówka itd.) o $7 \leq 10 \text{ kN/m}^3$ $\varnothing 34,0 \text{ m}$ w świetle, $H=6,0 \text{ m}$ przygotowany pod lekkie zadźszenie	

Temat opracowania: Rozbudowa istniejącej fermy bydła w zakresie budowy dwóch nowych obłą wolnostanowiskowych wraz z budynkiem dojarni i szpitala o obsadzie maksymalnej 1713,45 DJP, wraz z infrastrukturą towarzyszącą	
inwestor	Ośrodek Hodowli Zarodkowej Lubiana Sp. z o.o. Lubiana 8, 73-260 Pelczyce
adres inwestycji	320205_5.0007.166/5, 320205_5.0007.166/7 73-236 Boguszyny, gm. Pelczyce
obiekt	Zbiornik na gnojówkę.
faza projektowa	Projekt techniczny
treść rysunku	Schemat zbrojenia płyty dennej i ściany
data	skala 1: 25/50
05.2026	nr rys. 326/P/HL-ZB-2
	branża KONSTRUKCJA

projektant konstrukcji	mgr inż. Magdalena Rusin SLK/0461/PWBKb/22 w specj. konstr.-bud.
sprawdzający konstrukcję	inż. Krzysztof Szymański SLK/3134/PWOK/10 w specj. konstr.-bud.